

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรลูกรัง บ้านแข่งขັນ หมู่ ๘ (เส้นพาร์มโก้)	๒๙๖,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูก รังไม่น้อยกว่า ๘๗๓ ลบ.ม.	๒๙๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้น บ้านไชยชนะเชื่อมคอนดู บ้านไชย ชนะ ม.๙ (สายทางจาก บ้านนาง จำเนียร แก่นสาร-บ้านคอนดู)	๓๒๐,๐๐๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตร. ม.พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	๓๑๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ ๔ (เส้นทิศใต้ หมู่บ้าน)	๓๔๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร	๓๓๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๖ (จากในหมู่เส้นบ้านนางปราณี รัตชา)	๘๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่	๗๙,๗๐๐	๓๐๐	กองช่าง	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๖ (เส้นบ้านนายเปลี่ยน ประพันธ์)	๗๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่	๖๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ ๑๐	๑๔๑,๐๐๐	ช่วงที่๑ (จากบ้านนางราตรี ปัตไตร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่๑ (บ้านนายบัวศรี คำอ่อน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๑๓๖,๗๐๐	๔,๓๐๐	กองช่าง	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ...กุดข้าวปุ้น...จังหวัด...อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดหญ้าคา หมู่ ๑๒	๓๑๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๓๐๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนทางลูกรังสู่แปลงพื้นที่เกษตร (จากนายนายหนูแดง หลงชิน-นายนายนวย แผงรูป) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐	๒๓๑,๐๐๐	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๒.๕๐ ลบ.ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๓.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจร	๒๓๐,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าช้าบ้านแก้งลิง หมู่ที่ ๗	๒๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน ๔๒ ท่อน ๕ จุด	๒๙๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบ หนองสาธารณะสระแก้ง บ้านกุด กลอย หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๗๕ ลบ.ม.	๗๑,๖๐๐	๔๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑	๑๒๙,๐๐๐	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๗๕ ลบ.ม.	๑๒๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนสว่าง น้อย หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๐ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ เมตร	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ ๑๘	๓๗๑,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓.๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๗๑ ตารางเมตร	๓๗๐,๔๐๐	๖๐๐	กองช่าง	กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนน สังข์ หมู่ ๓ (เส้นศาลาประชาคม)	๒๓๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร	๒๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	กันยายน- ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๗	๒๑๘,๐๐๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๓ ตร.ม.	๒๑๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

..... องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านโคก สว่าง-สามแยกไปโนนสว่าง)	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม.	๒๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	กองช่าง	สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง ยาง หมู่ ๒ (สายทางจากถนนทาง หลวง ๒๒๓๒ ไป ทางสามแยกนาแม่ ใหญ่หลาย)	๓๔๙,๐๐๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	๓๔๘,๔๐๐	๖๐๐	กองช่าง	กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมเสริมทางลูกรังสู่ พื้นที่แปลงการเกษตร บ้านคำแม่ม้าย หมู่ที่ ๖ (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๒-นายนายสมบัติ ล้อมวงศ์)	๙๗,๐๐๐	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจร	๙๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง.....

อำเภอ...กุดข้าวปุ้น...จังหวัด...อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่ม้าย หมู่ที่ ๖ (นางางไผ่ฉวี-นางางเพ็ญศรี)	๒๔,๙๐๐	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร	๒๔,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๐	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรัง เส้นนาหนองอีเอี่ยน บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗	๑๔๖,๐๐๐	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิว จราจร	๑๔๑,๙๐๐	๔,๑๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง (ปรับปรุงทางเชื่อม ทล. ๒๒๓๒)	๑๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (ปรับปรุงทางเชื่อม ทล.๒๒๓๒)	-	-	กองช่าง	โอนลด -๑๕๐,๐๐๐ ตั้งรายการใหม่

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

..... องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการวางท่อระบบน้ำครึ่งซีก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางเพชรภรณ์ บุญสูง ไปบ้าน นายศิลป์สมุทร พันธุ์ วัฒน์)	๒๐๐,๐๐๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.แบบครึ่งซีก ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๖๐ เมตร	๑๙๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ - จัดทำแผ่นพับ - ประชาสัมพันธ์ทาง ออนไลน์ Facebook , เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๔,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	กองคลัง	๑ พ.ย ๖๕ – ๓๐ เม.ย ๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-